

IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 4, TRIESTE - LICEO ARTISTICO "E. e U. NORDIO".

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA LABORATORI, FACCIATA, LATO POSTICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI. IMPORTO EURO 3.225.499,63.-



LOCALIZZAZIONE

CODICE EDIFICIO EDR TRIESTE	CODICE EDIFICIO PROV. DI TRIESTE	COD. MECC. ISTITUZIONALE (Sede principale di dirigenza)	CODICE NAZIONALE	CODICE REGIONALE
124	TS035	TSSD010502	0320060124	TS000118

CODIFICA

Importo totale intervento: Euro 3.225.499,63.-
Quota finanziata dal PNNR: Euro 1.000.000,00.-
Quota co-finanziata dalla Regione: Euro 2.225.499,63.-

Beneficiario del finanziamento: Ente di decentramento regionale di TRIESTE
Stazione appaltante delegata: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER IL VENETO TRENINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA - SEDE COORDINATA DI TRIESTE

Progettazione esecutiva redatta da: PRAS Tecnica Edilizia s.r.l. con sede in Roma.

CENNI SUGLI INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi mirano a sanare i degradi esistenti ed a migliorare il comfort abitativo e a soddisfare diversi requisiti normativi:

- rimozione degli UGlass che verranno sostituiti con nuovi infissi con caratteristiche termiche performanti;
- gli infissi preesistenti verranno sostituiti con altri nuovi con caratteristiche termiche elevate;
- posa in opera di frangisole esterni che minimizzano il soleggiamento diretto delle superfici vetrate, andando quindi a minimizzare l'effetto serra;
- sostituzione dei paramenti metallici con nuovi pannelli coibentati, montati adeguatamente per costituire un'intercapedine d'aria tra il pannello e il paramento murario; questi pannelli verranno posizionati anche sui tetti sporgenti del primo piano;
- applicazione di un cappotto esterno sulle pareti in cemento armato faccia vista laterali interne al prospetto adeguamento trattato superficialmente per integrarsi nel contesto filologico delle tecniche di costruzione dell'edificio;
- realizzazione di passerelle con linea vita accessibile da scala amovibile negli ambienti interni a doppia altezza per la manutenzione degli infissi oggi non raggiungibili;
- montaggio di tende interne con movimentazione manuale.

Le opere previste assolveranno alla richiesta di miglioramento in termini acustici e di abbagliamento interno.

